



**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos**  
**PREVIX**  
**Planilha de Serviço a Executar Parcial**

Projeto: 516 TERRAPLENAGEM HYUNDAI  
Cenário: 1 CONTRATO

Emissão: 29/01/2014  
Página: 1  
Medição: 2  
Mês Medição: out/10

Cod.Item	Descrição	Und	Quantidade	Preço (PI)	Valor (PI)
10. . . . .	<b>TERRACEAMENTO</b>				<b>3.558.841,36</b>
10.01. . . . .	<b>CUSTO DIRETO</b>				<b>3.558.841,36</b>
10.01.01. . . .	<b>PRELIMINARES</b>				<b>142.493,17</b>
10.01.01.01. . .	Instalação de canteiro - TIPO I	% gl	0,250	569.972,66000	142.493,17
10.01.01.02. . .	Desmobilização de canteiro - TIPO I	% gl	0,000	47.497,72000	0,00
10.01.02. . . .	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>				<b>301.354,27</b>
10.01.02.01. . .	Limpeza de terreno sem destocamento de arvores	m2	93.432,680	0,18960	17.714,84
10.01.02.02. . .	Carga de material de Limpeza	m3	58.014,940	1,46150	84.788,83
10.01.02.03. . .	Transporte de material de limpeza alem de 1 Km (2 Km)	m3xk	108.029,880	1,84070	198.850,60
10.01.03. . . .	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>3.114.993,92</b>
10.01.03.01. . .	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria	m3	479.134,888	3,19160	1.529.206,91
10.01.03.02. . .	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria	m3	138.304,000	4,32920	598.745,68
10.01.03.03. . .	Escavação e carga mecanizada em solo de 3ª categoria (rocha)	m3	0,000	20,68220	0,00
10.01.03.04. . .	Compactação de aterro mecanizada - energia mínima 95% P.N., sem fornecimento de solo em campo aberto	m3	370.747,600	2,66230	987.041,34
10.02. . . . .	<b>CUSTO INDIRETO</b>				<b>0,00</b>
10.02.01. . . .	Equipe Gerencia Obra	mes	1,000	0,00000	0,00
10.02.02. . . .	Equipe Producao	mes	1,000	0,00000	0,00
10.02.03. . . .	Equipe SSMA + C	mes	1,000	0,00000	0,00
10.02.04. . . .	Equipe Planejamento	mes	1,000	0,00000	0,00
10.02.05. . . .	Equipe Administracao	mes	1,000	0,00000	0,00
10.02.06. . . .	Equipe Topografia / laboratorio	mes	1,000	0,00000	0,00
10.02.07. . . .	Equipe Manutencao / Almojarifado	mes	1,000	0,00000	0,00
10.02.08. . . .	Horas Improdutivas	mes	1,000	0,00000	0,00
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>					<b>3.558.841,36</b>