

**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX**

Projeto: 100

Cen?rio: 1

Planilha

Rodovia RN 100

Prog. Inicial


Emiss?o: 29/01/2014

P?gina: 1

M?s Proposta: julho/2012

M?s Reajuste: julho

Cod.Item	Descri?o	Und	Qtd.Revisada	Pre?o PI	Valor
01.	SERVI?OS PRELIMINARES				365.798,00
01.01.	Diagn?stico Ambiental das Ocorr?ncias, Inc. Licenciamento p/ ?rg?o Ambie	und	50,000	3.315,96	165.798,00
01.02.	Mobiliza?o e desmobiliza?o	und	1,000	200.000,00	200.000,00
02.	TERRAPLENAGEM				948.586,32
02.01.	Desmatamento e Dest. De ?rvores Diam. At? 15 cm e limpeza	m ²	700.000,000	0,29	203.000,00
02.02.	Escava?o, carga e transp. De mat. De aterro (escalonamento)	m ³	10.000,000	2,86	28.600,00
02.03.	Escava?o, carga e tranp. De mat. 1 ^a cat, com DMT de 50 a 200 m c/ esca	m ³	50.000,000	4,57	228.500,00
02.04.	Compacta?o de aterro a 100% do proctor normal	m ³	119.832,000	3,51	420.610,32
02.05.	Recupera?o ambiental (?reas, empr?stimos, jazidas, caminhos de servi?o	m ²	95.600,000	0,71	67.876,00
03.	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTE				91.370,00
03.01.	Escava?o manual de valas e funda?oes em material de 1 ^a categoria	m ³	3.000,000	23,00	69.000,00
03.02.	Reaterro com compacta?o manual	m ³	650,000	12,00	7.800,00
03.03.	Corpo de BSTC D=1,00m	m	7,000	410,00	2.870,00
03.04.	Meio fio de concreto com linha d' ?gua de 0,25m	m	300,000	39,00	11.700,00
04.	PAVIMENTA?O				27.633.986,86
04.01.	Regulariza?o de sub-leito e compacta?o do sub-leito	m ²	312.246,000	1,48	462.124,08
04.02.	Escarifica?o de sub-base ou base c/ espessura at? 20cm	m ²	35.740,000	0,49	17.512,60
04.03.	Aquisi?o (material selec. De jazida trasnp. Cam. Basc. c/cap = 12,00m ³)	car	8.549,000	12,74	108.914,26
04.04.	Transporte local de mat. Selecionado p/ sub-base c/ DMT=XKm - 1,35X+2,5	m ³	45.263,000	14,96	677.134,48
04.05.	Sub-base s/ mistura, inc. escava?o e carga	m ³	45.263,000	16,08	727.829,04
04.06.	Aquisi?o de brita graduada (corrida)	m ³	36.813,000	43,00	1.582.959,00
04.07.	Transporte comercial de brita c/ DMT=XKm - 0,38X (X=127,00)	t	107.306,000	48,26	5.178.587,56
04.08.	Transporte comercial material selecionado p/ base c/ mistura c/ DMT=XKm	m ³	20.388,000	18,12	369.430,56
04.09.	Base com mistura solo-brita (pista)	m ³	31.707,000	36,50	1.157.305,50
04.10.	Imprima?o, inclusive transporte e fornecimento de asfalto	m ²	488.505,000	3,65	1.783.043,25
04.11.	Pintura de liga?o c/ transporte e fornecimento de emuls?o	m ²	323.007,000	1,35	436.059,45
04.12.	Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q)	t	62.604,000	203,50	12.739.914,00
04.13.	Transporte comercial de mistura betuminosa p/ CBUQ c/ DMT=XKm - 0,58	t	62.604,000	19,37	1.212.639,48
04.14.	TSD com fornecimento de brita e emuls?o (s/ transporte de brita)	m ²	104.472,000	9,90	1.034.272,80
04.15.	Banho final em TSD com emuls?o dilu?da em ?gua	m ²	104.472,000	1,40	146.260,80
05.	OBRAS COMPLEMENTARES				674.150,44
05.01.	Cerca c/ 04 fios arame farpado e estaca de concreto c/2,50m	m	26.700,000	16,47	439.749,00
05.02.	Pintura de faixas no pavimento	m ²	16.099,000	14,56	234.401,44
06.	ALUGUEL DE M?QUINAS				36.947,20
06.01.	Trator de esteira com escarificador (pot = 80hp)	h	160,000	230,92	36.947,20
07.	Instala?oes e canteiros				0,00
07.01.	Instala?oes	vb	1,000	0,00	0,00
10.	Apoio Gerencial				0,00
10.01.	Gerencia da Obra	M?s	12,000	0,00	0,00
10.02.	Sala T?cnica	M?s	12,000	0,00	0,00
10.03.	Equipe de Produ?o	M?s	10,000	0,00	0,00
10.06.	Equipe de Usina	M?s	10,000	0,00	0,00
10.07.	Equipe de Administra?o	M?s	12,000	0,00	0,00
10.08.	Equipe de Pavimenta?o	M?s	10,000	0,00	0,00



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX Planilha

Projeto: 100 Rodovia RN 100
Cen?rio: 1 Prog. Inicial

Emiss?o: 29/01/2014
P?gina: 2
M?s Proposta: julho/2012
M?s Reajuste: julho

Cod.Item	Descri?o	Und	Qtd.Revisada	Pre?o PI	Valor
10.09.	Equipe de Topografia	M?s	12,000	0,00	0,00
10.10.	Equipe de Laborat?rio	M?s	12,000	0,00	0,00
10.11.	Equipe de QSMS	M?s	10,000	0,00	0,00
10.12.	Alimenta?o	M?s	12,000	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA	29.750.838,82
--------------------------------	----------------------