


PREVIX - Sistema de Planejamento e Gestão de Obras e Projetos
PREVIX
Planilha Custo

Projeto: 100 Rodovia RN 100
Cenário: 1 Prog. Inicial

Emissão: 29/01/2014
Página: 1
Mês Proposta: 01/07/2012
Mês Reajuste: 01/07/1999

Cod.Item	Descrição	Und	Quantidade	Custo	Valor
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES				522.725,93
01.01.	Diagnóstico Ambiental das Ocorrências, Inc. Licenciamento p/ Órgão Ampla	und	50,000	3.000,00	150.000,00
01.02.	Mobilização e desmobilização	und	1,000	372.725,93	372.725,93
02.	TERRAPLENAGEM				662.289,26
02.01.	Desmatamento e Dest. De árvores Diam. Até 15 cm e limpeza	m ²	700.000,000	0,11	78.540,00
02.02.	Escavação, carga e transp. De mat. De aterro (escalonamento)	m ³	10.000,000	0,98	9.814,00
02.03.	Escavação, carga e tranp. De mat. 1ª cat, com DMT de 50 a 200 m c/ esc	m ³	50.000,000	2,15	107.475,00
02.04.	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	119.832,000	3,82	457.770,22
02.05.	Recuperação ambiental (áreas, empréstimos, jazidas, caminhos de serviço)	m ²	95.600,000	0,09	8.690,04
03.	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTE				62.731,30
03.01.	Escavação manual de valas e fundações em material de 1ª categoria	m ³	3.000,000	17,96	53.876,70
03.02.	Reaterro com compactação manual	m ³	650,000	7,13	4.636,51
03.03.	Corpo de BSTC D=1,00m	m	7,000	304,08	2.128,53
03.04.	Meio fio de concreto com linha d'água de 0,25m	m	300,000	6,97	2.089,56
04.	PAVIMENTAÇÃO				15.290.878,91
04.01.	Regularização de sub-leito e compactação do sub-leito	m ²	312.246,000	0,77	241.522,28
04.02.	Escarificação de sub-base ou base c/ espessura até 20cm	m ²	35.740,000	0,35	12.562,61
04.03.	Aquisição (material selec. De jazida trasnp. Cam. Basc. c/cap = 12,00m ³)	car	8.549,000	6,00	51.294,00
04.04.	Transporte local de mat. Selecionado p/ sub-base c/ DMT=Xkm - 1,35X+4	m ³	45.263,000	9,90	448.085,59
04.05.	Sub-base s/ mistura, inc. escavação e carga	m ³	45.263,000	5,54	250.729,86
04.06.	Aquisição de brita graduada (corrida)	m ³	36.813,000	21,29	783.734,04
04.07.	Transporte comercial de brita c/ DMT=XKm - 0,38X (X=127,00)	t	107.306,000	39,00	4.184.934,00
04.08.	Transporte comercial material selecionado p/ base c/ mistura c/ DMT=XKm	m ³	20.388,000	9,90	201.833,04
04.09.	Base com mistura solo-brita (pista)	m ³	31.707,000	6,73	213.321,53
04.10.	Imprimação, inclusive transporte e fornecimento de asfalto	m ²	488.505,000	1,48	723.964,41
04.11.	Pintura de ligação c/ transporte e fornecimento de emulsão	m ²	323.007,000	0,63	203.946,62
04.12.	Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q)	t	62.604,000	106,06	6.639.974,31
04.13.	Transporte comercial de mistura betuminosa p/ CBUQ c/ DMT=XKm - 0,5	t	62.604,000	14,17	886.948,43
04.14.	TSD com fornecimento de brita e emulsão (s/ transporte de brita)	m ²	104.472,000	3,78	394.778,79
04.15.	Banho final em TSD com emulsão diluída em água	m ²	104.472,000	0,51	53.249,38
05.	OBRAS COMPLEMENTARES				211.912,75
05.01.	Cerca c/ 04 fios arame farpado e estaca de concreto c/2,50m	m	26.700,000	0,00	0,00
05.02.	Pintura de faixas no pavimento	m ²	16.099,000	13,16	211.912,75
06.	ALUGUEL DE MÁQUINAS				25.122,61
06.01.	Trator de esteira com escarificador (pot = 80hp)	h	160,000	157,02	25.122,61
07.	Instalações e canteiros				150.000,00
07.01.	Instalações	vb	1,000	150.000,00	150.000,00
10.	Apoio Gerencial				2.499.221,50
10.01.	Gerencia da Obra	Mês	12,000	25.099,60	301.195,20
10.02.	Sala Técnica	Mês	12,000	22.830,38	273.964,61
10.03.	Equipe de Produção	Mês	10,000	46.970,10	469.701,00
10.06.	Equipe de Usina	Mês	10,000	6.363,56	63.635,55



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX
Planilha Custo

Projeto: 100 Rodovia RN 100
Cen?rio: 1 Prog. Inicial

Emiss?o: 29/01/2014
P?gina: 2
M?s Proposta: 01/07/2012
M?s Reajuste: 01/07/1999

Cod.Item	Descri?o	Und	Quantidade	Custo	Valor
10.07.	Equipe de Administra?o	M?s	12,000	38.338,33	460.059,95
10.08.	Equipe de Pavimenta?o	M?s	10,000	6.610,24	66.102,42
10.09.	Equipe de Topografia	M?s	12,000	23.855,07	286.260,86
10.10.	Equipe de Laborat?rio	M?s	12,000	13.631,83	163.581,92
10.11.	Equipe de QSMS	M?s	10,000	14.400,00	144.000,00
10.12.	Alimenta?o	M?s	12,000	22.560,00	270.720,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA

19.424.882,26