**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX**

Projeto: 100 Rodovia RN 100

Cenário: 1 Prog. Inicial

Planilha Venda/Planilha de Custo (Ordem Código)


Emissão: 29/01/2014

Página: 1

Mês Proposta: julho/2012

Mês Reajuste: julho

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preço Unitário	Valor	Custo Unitário	Valor (Custo)	C/P
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				365.798,00		522.725,93	1,43
0101	Diagnóstico Ambiental das Ocorrências, Inc. Licenciamento p/ Órgão Ambien	und	50,000	3.315,96000	165.798,00	3.000,00000	150.000,00	0,90
0102	Mobilização e desmobilização	und	1,000	200.000,00000	200.000,00	372.725,93060	372.725,93	1,86
02	TERRAPLENAGEM				948.586,32		662.289,26	0,70
0201	Desmatamento e Dest. De árvores Diam. Até 15 cm e limpeza	m²	700.000,000	0,29000	203.000,00	0,11220	78.540,00	0,39
0202	Escavação, carga e transp. De mat. De aterro (escalonamento)	m³	10.000,000	2,86000	28.600,00	0,98140	9.814,00	0,34
0203	Escavação, carga e tranp. De mat. 1ª cat, com DMT de 50 a 200 m c/ escava	m³	50.000,000	4,57000	228.500,00	2,14950	107.475,00	0,47
0204	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	119.832,000	3,51000	420.610,32	3,82010	457.770,22	1,09
0205	Recuperação ambiental (áreas, empréstimos, jazidas, caminhos de serviços)	m²	95.600,000	0,71000	67.876,00	0,09090	8.690,04	0,13
03	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTE				91.370,00		62.731,30	0,69
0301	Escavação manual de valas e fundações em material de 1ª categoria	m³	3.000,000	23,00000	69.000,00	17,95890	53.876,70	0,78
0302	Reaterro com compactação manual	m³	650,000	12,00000	7.800,00	7,13310	4.636,51	0,59
0303	Corpo de BSTC D=1,00m	m	7,000	410,00000	2.870,00	304,07540	2.128,53	0,74
0304	Meio fio de concreto com linha d'água de 0,25m	m	300,000	39,00000	11.700,00	6,96520	2.089,56	0,18
04	PAVIMENTAÇÃO				27.633.986,86		15.290.878,91	0,55
0401	Regularização de sub-leito e compactação do sub-leito	m²	312.246,000	1,48000	462.124,08	0,77350	241.522,28	0,52
0402	Escarificação de sub-base ou base c/ espessura até 20cm	m²	35.740,000	0,49000	17.512,60	0,35150	12.562,61	0,72
0403	Aquisição (material selec. De jazida trasnp. Cam. Basc. c/cap = 12,00m³)	car	8.549,000	12,74000	108.914,26	6,00000	51.294,00	0,47
0404	Transporte local de mat. Selecionado p/ sub-base c/ DMT=Xkm - 1,35X+2,54	m³	45.263,000	14,96000	677.134,48	9,89960	448.085,59	0,66
0405	Sub-base s/ mistura, inc. escavação e carga	m³	45.263,000	16,08000	727.829,04	5,53940	250.729,86	0,34
0406	Aquisição de brita graduada (corrida)	m³	36.813,000	43,00000	1.582.959,00	21,28960	783.734,04	0,50
0407	Transporte comercial de brita c/ DMT=XKm - 0,38X (X=127,00)	t	107.306,000	48,26000	5.178.587,56	39,00000	4.184.934,00	0,81
0408	Transporte comercial material selecionado p/ base c/ mistura c/ DMT=XKm - (m³	20.388,000	18,12000	369.430,56	9,89960	201.833,04	0,55
0409	Base com mistura solo-brita (pista)	m³	31.707,000	36,50000	1.157.305,50	6,72790	213.321,53	0,18
0410	Imprimação, inclusive transporte e fornecimento de asfalto	m²	488.505,000	3,65000	1.783.043,25	1,48200	723.964,41	0,41
0411	Pintura de ligação c/ transporte e fornecimento de emulsão	m²	323.007,000	1,35000	436.059,45	0,63140	203.946,62	0,47
0412	Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q)	t	62.604,000	203,50000	12.739.914,00	106,06310	6.639.974,31	0,52

**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX**

Projeto: 100 Rodovia RN 100

Cenário: 1 Prog. Inicial

Planilha Venda/Planilha de Custo (Ordem Código)

Emissão: 29/01/2014

Página: 2

Mês Proposta: julho/2012

Mês Reajuste: julho

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preço Unitário	Valor	Custo Unitário	Valor (Custo)	C/P
0413	Transporte comercial de mistura betuminosa p/ CBUQ c/ DMT=XKm - 0,58X	t	62.604,000	19,37000	1.212.639,48	14,16760	886.948,43	0,73
0414	TSD com fornecimento de brita e emulsão (s/ transporte de brita)	m²	104.472,000	9,90000	1.034.272,80	3,77880	394.778,79	0,38
0415	Banho final em TSD com emulsão diluída em água	m²	104.472,000	1,40000	146.260,80	0,50970	53.249,38	0,36
05	OBRAS COMPLEMENTARES				674.150,44		211.912,75	0,31
0501	Cerca c/ 04 fios arame farpado e estaca de concreto c/2,50m	m	26.700,000	16,47000	439.749,00	0,00000	0,00	0,00
0502	Pintura de faixas no pavimento	m²	16.099,000	14,56000	234.401,44	13,16310	211.912,75	0,90
06	ALUGUEL DE MÁQUINAS				36.947,20		25.122,61	0,68
0601	Trator de esteira com escarificador (pot = 80hp)	h	160,000	230,92000	36.947,20	157,01630	25.122,61	0,68
07	Instalações e canteiros				0,00		150.000,00	0,00
0701	Instalações	vb	1,000	0,00000	0,00	150.000,00000	150.000,00	0,00
10	Apoio Gerencial				0,00		2.499.221,50	0,00
1001	Gerencia da Obra	Mês	12,000	0,00000	0,00	25.099,60000	301.195,20	0,00
1002	Sala Técnica	Mês	12,000	0,00000	0,00	22.830,38390	273.964,61	0,00
1003	Equipe de Produção	Mês	10,000	0,00000	0,00	46.970,10000	469.701,00	0,00
1006	Equipe de Usina	Mês	10,000	0,00000	0,00	6.363,55540	63.635,55	0,00
1007	Equipe de Administração	Mês	12,000	0,00000	0,00	38.338,32880	460.059,95	0,00
1008	Equipe de Pavimentação	Mês	10,000	0,00000	0,00	6.610,24230	66.102,42	0,00
1009	Equipe de Topografia	Mês	12,000	0,00000	0,00	23.855,07140	286.260,86	0,00
1010	Equipe de Laboratório	Mês	12,000	0,00000	0,00	13.631,82640	163.581,92	0,00
1011	Equipe de QSMS	Mês	10,000	0,00000	0,00	14.400,00000	144.000,00	0,00
1012	Alimentação	Mês	12,000	0,00000	0,00	22.560,00000	270.720,00	0,00

TOTAL GERAL**29.750.838,82****19.424.882,26****0,65**