**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX****Planilha Padr?o Geral**Projeto: 100 Rodovia RN 100
Cen?rio: 1 Prog. Inicial


Emiss?o: 29/01/2014

P?gina: 1

M?s Proposta: julho/2012

M?s Reajuste: julho

C?digo	Servi?o Padr?o	Descri?o	Und	Quantidade	Custo Previsto	Valor Previsto	Custo Real	Valor Real
1		Obra				19.424.892,71		0,00
	120	ALIMENTA?O DO PESSOAL	UxM	12,000	22.560,00	270.720,00	0,00	0,00
	1360	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA M?DIA (1,3 M3)	H	19,120	140,50	2.686,36	0,00	0,00
	1590	ALUGUEL DE TRATOR DE ESTEIRAS D6	H	198,240	157,01	31.126,29	0,00	0,00
	1880	AREIA (FORNECIMENTO - SOLTA)	M3	17.529,120	25,00	438.228,00	0,00	0,00
	2180	BASE DE SOLO-BRITA (EXECU?O)	M3	31.707,000	6,73	213.321,53	0,00	0,00
	2980	BRITA (FORNECIMENTO - SOLTA)	M3	76.255,896	26,30	2.005.826,54	0,00	0,00
	3000	C.B.U.Q. (EXECU?O)	T	62.604,000	5,59	349.887,50	0,00	0,00
	3280	CANTEIRO DE OBRA (UNIDADES)	M2	1,000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	3300	CAP-07 (FORNECIMENTO)	T	3.756,240	1.204,57	4.524.654,02	0,00	0,00
	3500	CERCA DE ARAME FARPADO C/ESTACA DE CONCRETO	M	26.700,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3620	CM-70 (FORNECIMENTO)	T	586,206	1.150,00	674.136,90	0,00	0,00
	3810	COMPACTA?O MEC?NICA DE ATERRO 100% PROCTOR NORM	M3	119.832,000	3,82	457.770,22	0,00	0,00
	4460	CORPO BSTC - D=1,00M	M	7,000	304,08	2.128,53	0,00	0,00
	4920	DESMAT. DESTOC. E LIMPEZA DE ?REA C/?RVORE ATE D=0,15 M	M2	700.000,000	0,11	78.540,00	0,00	0,00
	5120	DESMOBILIZA?O	VB	1,000	179.361,41	179.361,41	0,00	0,00
	5380	EMULS?O RR-2C (FORNECIMENTO)	T	634,505	700,00	444.153,36	0,00	0,00
	5480	EQUIPE DE QSMS	MES	10,000	14.400,00	144.000,00	0,00	0,00
	5490	EQUIPE DE GERENCIA DO CONTRATO DA OBRA	MES	12,000	25.099,60	301.195,20	0,00	0,00
	5500	EQUIPE DE GERENCIA DE PRODU?O	MES	10,000	46.970,10	469.701,00	0,00	0,00
	5520	EQUIPE DE PAVIMENTA?O	MES	10,000	6.610,24	66.102,42	0,00	0,00
	5530	EQUIPE DE SALA T?CNICA	MES	12,000	22.830,38	273.964,61	0,00	0,00
	5550	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MES	12,000	23.855,07	286.260,86	0,00	0,00
	5560	EQUIPE DE USINA/CENTRAL DE CONCRETOS	MES	10,000	6.363,56	63.635,55	0,00	0,00
	5770	EQUIPE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA	MES	12,000	38.338,33	460.059,95	0,00	0,00
	5780	EQUIPE DE LABORATORIO	MES	12,000	13.631,83	163.581,92	0,00	0,00

**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX****Planilha Padr?o Geral**Projeto: 100 Rodovia RN 100
Cen?rio: 1 Prog. Inicial

Emiss?o: 29/01/2014

P?gina: 2

M?s Proposta: julho/2012

M?s Reajuste: julho

C?digo	Servi?o Padr?o	Descri?o	Und	Quantidade	Custo Previsto	Valor Previsto	Custo Real	Valor Real
5783		ESCAVA?O CARGA E TRANSP. DE SOLO 0 M < DMT < = 200M	M3	50.000,000	2,15	107.475,00	0,00	0,00
5970		ESCAVA?O DE MATERIAL DE JAZIDA P/PAVIMENTA?O	M3	45.263,000	1,52	68.795,23	0,00	0,00
6020		ESCAVA?O MANUAL VALAS MAT. 1a CAT. PROF. ATE 2,00 M	M3	3.000,000	17,96	53.876,70	0,00	0,00
6140		ESCAVA?O MECANICA EM MAT. DE 1a CATEGORIA	M3	10.000,000	0,98	9.814,00	0,00	0,00
6170		ESCARIFICA?O P/APROV. DE BASE OU SUB-BASE	M3	35.740,000	0,35	12.562,61	0,00	0,00
6550		FILLER (FORNECIMENTO)	T	1.252,080	130,00	162.770,40	0,00	0,00
7150		IMPRIMA?O - EXECU?O	M2	488.505,000	0,10	49.827,51	0,00	0,00
7600		LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UND	50,000	3.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7870		MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCU"	M	300,000	6,97	2.089,56	0,00	0,00
7930		MOBILIZA?O DE PESSOAL	VB	1,000	193.364,52	193.364,52	0,00	0,00
8270		PINTURA DE LIGA?O	M2	323.007,000	0,07	23.062,70	0,00	0,00
8840		REATERRO COMPACTADO C/REAPROV. MAT. ESCAVADO	M3	650,000	7,13	4.636,52	0,00	0,00
9130		REGULARIZA?O DO SUB-LEITO (EXECU?O)	M2	312.246,000	0,77	241.522,28	0,00	0,00
9291		INDENIZA?O DE JAZIDA (ROYALT)	M3	102.588,000	0,50	51.294,00	0,00	0,00
9400		SINALIZA?O HORIZONTAL (PINTURA)	M2	16.099,000	13,16	211.912,75	0,00	0,00
9530		SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO (EXECU?O)	M3	45.263,000	4,02	181.934,63	0,00	0,00
9930		TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA P/PAVIMENTA?O (VOL	M3	65.651,000	9,90	649.918,64	0,00	0,00
9940		TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS	T	107.306,000	39,00	4.184.934,00	0,00	0,00
9960		TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA A QUENTE	T	62.604,000	14,17	886.948,43	0,00	0,00
9980		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (EXECU?O)	M2	104.472,000	1,13	117.739,94	0,00	0,00
9990		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAMADA SELANTE (EXECU	M2	104.472,000	0,09	9.371,14	0,00	0,00

TOTAL GERAL**19.424.892,71**